Ściany istniejące

Ściany wyburzane

Elementy do wyburzenia

projektowane fundamenty

7x20\26

ściana żelbet. deskowa– wypuszcz pręty startowe

fundament schodów – wykonać ze schodami

płyta żelbet dolna gr. 15 cm schodów zewnętrznych na gruncie

mur oporowy schodów zewnętrznych do poz. terenu

fundament beton. schodów zewnętrznych

podwalina betonowa 35x110 Fb2

podwalina betonowa 35x110 Fb1

Sw1–stupek rura kw. 120x60x4

Sw2–stupek rura kw. 120x60x4

Sw3–stupek rura kw. 120x60x4

Tz1–trzpień żelbet. 24x24

Sz1

Sz2

FP

F1

F2

SzE–ściana żelbet. – wypuszcz pręty startowe

F3–fowa żelbet. b=300 h=40

A–A

B–B

C–C

wysokość wszystkich faw fundamentowych h=30 cm

F1–stopa żelbet. 140x180 h=40 poz. posad. -2.60

Sz1–stup żelbet. 30x52

Fd –fundament. żelbet. 160x160 h=30 poz. posad. -2.60

F2–stopa żelbet. 160x180 h=40 poz. posad. -2.60

Sz2–stup żelbet. 30x52

FP –fundament. żelbet. podszybia 188x180 h=25 poz. posad. -1.28

beton C 16/20 B500SP

beton C 25/30 B500SP fundament podszybia

ESTBUD Biuro Projektowania 46-022 Bodzo, ul. Sienkie 24/1 tel. 0 606 672 695				
Nazwa i adres obiektu:	PROJEKT PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ CMUW W ŁAMBINOWICACH Łambinowice, ul. Muzealna 4 , dz. nr 596, 592/2 k.m. 3			
Temat rysunku:	Rzut fundamentów			
Projektant:	mgr inż. Jerzy Żmuda upr. nr ewid 39/09/Op		Data 10 2016	branża KONSTRUKCJA
Sprawdził:	dr hab. inż. Jan Żmuda upr. nr ewid 76/97/Op		Data 10 2016	SKALA 1:50
			faza PROJEKT BUDOWLANY	NR RYS K1